

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ รางระบาย ขอยบ้านพอสว่าง เลิศหล้า ถึงลำน้ำแม่มาย หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๕๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขอยบ้านพอสว่าง เลิศหล้า ถึงลำน้ำแม่มาย หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปล่องราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 20.00 ท่อน พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร และฝาปิดขนาดกว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 140.00 ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๙,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บร.๔

๕.๑ บร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางโสภณา พุทธิสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

๖.๓ นางมนธิรา ไชยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร
โครงการวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขยายบ้านพอสว่าง เล็กห้วยน้ำแม่มะยาว
โดยวางท่อระบายน้ำ คลส. ปากต้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จำนวน 20.00 ท่อน พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
สูง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร และฝาบด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร
ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 140.00 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ

40 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	99,405.66	1.3074	129,962.96	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			129,962.96	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			129,900.00	มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ✓				กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	129,900.00		บาท/งาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสนา)

ผอ.กองช่าง



เห็นชอบ

(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา



กรรมการ

(นางโสภณา พุทธิสอน)


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



อนุมัติ

(นายเจริญ สิริอิวัง)

นายก อบต. ใหม่พัฒนา



กรรมการ

(นางณิชา ไซยานนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำ รวบรวมขายน้ำ ขอบบ้านพ่อสว่าง เลิศล้ำอิงน้ำแม่ยาว โดยวางท่อระบายน้ำ คล. ปากต้นราง ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 20.00 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร และฝักปิด ขนาด กว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.49 เมตร หน้า 0.10 เมตร จำนวน 140.00 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		อัตราค่า แรงงาน(บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมดิน	31.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,662.00	4,662.00	
2	งานวางท่อ	20.00	ท่อน	-	-	90.00	1,800.00	1,800.00	
3	งานคอนกรีต	20.00	ท่อน	309.00	6,180.00	-	-	6,180.00	
	ท่อระบายน้ำ คล. ปากต้นราง มอก. ขึ้น 3 คล. 0.30 ม.	14.800	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,278.40	6,278.40	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	96.00	กก.	120.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	หินสอย	15.50	ลบ.ม.	463.00	7,176.50	-	-	7,176.50	
	ทรายพรวน	8.00	ลบ.ม.	425.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	425.00	850.00	-	-	850.00	
4	งานเหล็กเสริม	0.832	ตัน	-	-	4,100.00	3,411.20	3,411.20	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คล. 6 มม.	81.00	เส้น	46.00	3,726.00	-	-	3,726.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คล. 9 มม.	131.00	เส้น	98.00	12,838.00	-	-	12,838.00	
	ลวดผูกเหล็ก คล. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	25.00	กก.	32.00	800.00	-	-	800.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุต่อไร่		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	สีทาบ้านสีเทา ขนาด 3.785 ลิตร เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. สกรูเชื่อม งานไม้แบบ ไม้แบบ + ไม้คร่า + ไม้ค้ำยัน ตะปู 2" - 3"	1.00	กย.	250.00	250.00	-	-	250.00	✓
		23.30	ฟุต	420.00	9,786.00	-	-	9,786.00	✓
		1.00	กิโล	120.00	120.00	-	-	120.00	✓
		89.32	ตร.ม.	-	-	133.00	11,879.56	11,879.56	✓
		44.66	ตร.ฟ.	300.00	13,398.00	-	-	13,398.00	✓
6	คำวีสอดบนพื้นถนน คสล. ตะปู 2" - 3"	22.00	กย.	35.00	770.00	-	-	770.00	✓
		8.00	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	✓
		คำวีสอด + ค่าแรงงาน		-	-	-	99,405.66	99,405.66	✓