

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า (ต่อเมือง) หมู่ 5 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะระตา จังหวัดลำปาง

(หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา)

๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒,๖๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า (ต่อเมือง) หมู่ 5 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะระตา จังหวัดลำปาง ขนาดท่อระบาย คลส. ปากล้นราง ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐๐.๐๐ ท่อน บ่อพักขนาดขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บร.๕

๕.๑ บร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายเจณคุณ จันทรัฐภาเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๔ นายคชาวุธ อินด๊ะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๕ นางโสภณา พุทธิสอน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นางเปรมิสรา อินด๊ะ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕ นางมนธิรา ไชยานนท์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ


ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู้เจ้า(ต่อเมือง)
ขนาดท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
จำนวน 100.00 ฟอน ป่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร
หนา 0.10 เมตร จำนวน 12.00 ป่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน ลูกรังพร้อมปรับเกลื่อ	253,347.51 36,400.00	1.3375	338,852.29 36,400.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			375,252.29	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			375,200.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน -)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	375,200.00		บาท/งาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทรัฐภาแสน)

ผอ.กองช่าง



กรรมการ

(นายศุภาวุธ อินธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



กรรมการ

(นางปรานิษฐา อินธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



เห็นชอบ

(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา



กรรมการ

(นางโสภณา พุทธิสอน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



กรรมการ

(นางมนธิรา ไชยานนท์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



อนุมัติ

(นายเจริญ สิริวิวัง)

นายก อบต. ใหม่พัฒนา

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้าน (ต่อเมือง) ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 100.00 ท่อน บ่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร พบ 0.10 เมตร จำนวน 12.00 บ่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ขี้มหลาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุดพร้อมถมดิน	22.40	ลบ.ม.	-	-	133.00	2,979.20	2,979.20	
2	งานวางท่อ ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 คสล. 0.80 ม.	100.00	ท่อน	1,304.00	130,400.00	260.80	26,080.00	156,480.00	
3	งานคอนกรีต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1) พิมพ์ พวย พวยทราย พวยทรายปรับระดับ	5,280 35.00 5.75 3.00 4.00	ลบ.ม. ถุง ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 133.00 461.00 424.00 424.00	- 4,655.00 2,650.75 1,272.00 1,696.00	436.00 - - - -	2,302.08 - - - -	2,302.08 4,655.00 2,650.75 1,272.00 1,696.00	
4	งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 คอ. 9 มม. ลวดผูกเหล็ก คอ. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.414 83.00 12.00	คืบ เส้น กก.	- 101.00 35.00	- 8,383.00 420.00	4,100.00 - -	1,697.40 - -	1,697.40 8,383.00 420.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานฝังก่อ								
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	9.20	ท่อน	610.00	5,612.00			5,612.00	
	เหล็กแบน ขนาด 50 x 6 มม.	76.44	ท่อน	330.00	25,225.20			25,225.20	
	ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	125.00	250.00			250.00	
	สีทากันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กิโลกรัม	220.00	440.00			440.00	
6	งานไม้แบบ							12,610.88	
	ค่าแรง 40 %								
	ไม้แบบ +ไม้โครง + ไม้ค้ำยัน	93.00	ตร.ม.	=	-	133.00	12,369.00	12,369.00	
	ครุฑ 2" - 3"	45.00	ตร.ฟ.	300.00	13,500.00			13,500.00	
		23.00	ตร.ม.	35.00	805.00			805.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							253,347.51	
	งบจ้างพร้อมปรับปรุง	260.00	ตร.ม.	140.00	36,400.00			36,400.00	