ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายลาด ถึง สามแยกสวนท่านพระครู บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๔๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายลาด ถึง สามแยกสวนท่านพระครู บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางกว่าง 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวข้างละ 170.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๕,๔๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔
๕.๑ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		กรรมการ
๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
งานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายลาด ถึง สามแยกสวนท่านพระครู บ้านแม่ปาง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวข้างละ 170.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานทาง**	239,666.72	1.3624	326,521.94	**เงื่อนไข**
	ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	2,100.00		2,100.00	**เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %**
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			328,621.94	**ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ**
	มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			**315,400.00**	**มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่**
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				**กับราคาวัสดุท้องตลาด**
	ขนาดหรือเนื้อที่	**680.00**	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	**463.82**	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....: ประธานกรรมการ
(นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน)
ผอ.กองช่าง

.....กรรมการ
(นางปานิสรา อินต๊ะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....กรรมการ
(นางโสภณา พุทธสอน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

.....เห็นชอบ
(นายชัยยุทธ เมธา)
ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา

.....อนุมัติ
(นายเจริญ สิทธิวัง)
นายก อบต. ใหม่พัฒนา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายลาดถึงสามแยกสวนท่านพระครู บ้านแม่ปาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมต

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความยาวข้างละ 170.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานวางตะแกรงเหล็ก**	680.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,400.00	3,400.00	
2	**งานผสมคอนกรีต**	102.00	ลบ.ม.	-	-	184.00	18,768.00	18,768.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	652.00	ถุง	128.00	83,456.00	-	-	83,456.00	
	หินย่อย	109.00	ลบ.ม.	463.00	50,467.00	-	-	50,467.00	
	ทรายหยาบ	81.00	ลบ.ม.	425.00	34,425.00	-	-	34,425.00	
	ทรายหยาบปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	425.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
3	**งานปูผิวคอนกรีต**	680.00	ตร.ม.	-	-	11.98	8,146.40	8,146.40	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก.4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	680.00	ตร.ม.	35.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 19 มม. ยาว 0.50 ม.	128.00	ท่อน	22.00	2,816.00	-	-	2,816.00	
5	**งานไม้แบบ**	170.00	เมตร	-	-	20.60	3,502.00	3,502.00	
6	**งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต**	136.00	เมตร	-	-	13.87	1,886.32	1,886.32	
	ยางแอสฟัลท์	20.00	ลิตร	25.00	500.00	-	-	500.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**239,666.72**	
	ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	15.00	ลบ.ม.	140.00	2,100.00	-	-	2,100.00	