

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ถึง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ถึง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง
จำนวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,487.50 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,787.50 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 743,213.89 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4, ปร5 จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายธนิส บุญเป็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - 7.3 นางปานิสรา อินตะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 ชื่อโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ถึง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน จำนวน 2 ช่วง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 ระยะทางดำเนินการ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,487.50 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,787.50 ตารางเมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	545,518.13	Factor F(ปกติ)
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	743,213.89	
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	743,213.89	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทางทั้งสิ้น	743,213.89	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาที่ 613/2565 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

 ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายธนิต บุญเรือง)

นายช่างโยธาอาวุโส



.....กรรมการ

(นางปานิสรา อินท๊ะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



.....เห็นชอบ

(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา



.....อนุมัติ

(นายเจริญ สิทธิวัจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ถึง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

ระยะทางดำเนินการ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,487.50 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,787.50 ตารางเมตร


ประมาณราคาวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และ Tack Coat)							
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.						
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,787.50	15.34	27,420.25	1.3624	20.90	37,357.35
	4.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน						
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.						
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.						
	4.3.4 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.						
	4.3.5 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.	1,787.50	272.81	487,647.88	1.3624	371.68	664,371.46
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Structures)							
	6.3.5 งานป้ายจราจร							
	6.3.5.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. 3-121/54)	ชุด						
	6.3.5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด						
	6.3.5.3 ป้ายจราจรแบบ บ.2	ชุด						
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีพื้น (Traffic Paint)	ตร.ม.						
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	105.00	290.00	30,450.00	1.3624	395.10	41,485.08
	6.3.7.3 Rumble Strips	ตร.ม.						
	เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง				545,518.13			743,213.89

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาที่ 613/2565 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธนิต บุญเป็ง)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นางปานิสรา อินตะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



เห็นชอบ

(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา



อนุมัติ

(นายเจริญ สิทธิวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา